

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. 1 ชั้น

เจ้าของโครงการ
โรงพยาบาลไชยปราการ

สถานที่ก่อสร้าง
โรงพยาบาลไชยปราการ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย
นายพี ภิรมณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณ เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.00	งาน/กลุ่มงานอาคาร	247,196	1.3056	322,739	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบียเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
	ค่าก่อสร้างทั้งหมด			322,739	
	คิดเป็นเงินเพียง			322,700.00	

(ลงชื่อ)



(นายรพี ภิรมณ์)

ผู้ประมาณราคา

ผู้อำนวยการช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. 1 ชั้น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 11.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายรพีภิรมณ์

เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	61.00	ตร.ม.	220	13,420	120	7,320	20,740
2	งานเสาเอ็นพร้อมทับหลัง(รวมวัสดุและไม้แบบ)	59.00	ม.	120	7,080	50	2,950	10,030
3	งานเสาเหล็กกล่อง 4"x2.3 มม.	2.00	ท่อน	1,490	2,980	200	400	3,380
4	งานฝ้าเพดาน ฝ 1 ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบทาสี	61.00	ตร.ม.	220	13,420	120	7,320	20,740
5	งานฝ้าเพดาน ฝ 2 ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบทาสี(กันชื้น)	11.00	ตร.ม.	285	3,135	100	1,100	4,235
6	งานฉิวผนัง 1 ฉาบเรียบ(รวมโครงสร้าง)	122.00	ตร.ม.	60	7,320	100	12,200	19,520
7	งานราวกันตกสแตนเลส 1 1/2" (รวมค่าติดตั้ง)	20.00	ม.	1,700	34,000	-	-	34,000
8	งานฉิวพื้น 1 ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก 16 " x 16 "	6.00	ตร.ม.	300	1,800	150	900	2,700
9	คอนกรีต str 240 ksc	1.00	ลบ.ม.	1,900.00	1,900.00	400.00	400.00	2,300.00
	- ตะแกรงเหล็ก Whit mesh 0.20x0.20 ซม.	8.00	ตร.ม.	30.00	240.00	5.00	40.00	280.00
	รวม				85,295		32,630	117,925

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. 1 ชั้น
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 11.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณการโดย นายรพี ภิรมณ์

เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
8	- ไม้แบบ				-			-
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	1.67	ตร.ม.			133	221	221
	- ไม้ใช้ทำแบบ	1.00	ลบ.ฟ.	300	300	-	-	300
	- ไม้คร่าว	1.00	ลบ.ฟ.	150	150	-	-	150
	- ตะปู	1.00	ก.ก.	40	40	-	-	40
								-
9	งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ 16" x 16"	32.00	ตร.ม.	300	9,600	155	4,960	14,560
10	งานพื้นทรายล้าง	8.00	ตร.ม.	550	4,400	200	1,600	6,000
11	งานสี							
	- สีน้ำพลาสติกรองพื้นปูน	122.00	ตร.ม.	30	3,660	25	3,050	6,710
	- สีน้ำพลาสติก	122.00	ตร.ม.	40	4,880	30	3,660	8,540
	- สีกันสนิม	5.00	ตร.ม.	50	250	40	200	450
	รวม				23,030		13,491	36,521

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร คสล. 1 ชั้น
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 11.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณการโดย นายรพี ภิรมณ์

เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
14	งานประปาและสุขาภิบาล							
	- ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	45	135	100	300	435
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	160	320	120	240	560
	- ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	565	1,130	200	400	1,530
	- ข้อต่อตรง PVC Ø 1/2"	3.00	อัน	7	21			21
	- ข้อต่อตรง PVC Ø 2"	1.00	อัน	18	18			18
	- ข้องอ PVC Ø 1/2"	7.00	อัน	7	49			49
	- ข้องอ PVC Ø 2"	5.00	อัน	26	130			130
	- ข้องอ PVC Ø 4"	4.00	อัน	125	500			500
	- 3 ทาง PVC Ø 1/2"	4.00	อัน	7	28			28
	- 3 ทาง PVC Ø 2"	2.00	อัน	25	50			50
	- กาบประสานท่อ 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	275	275			275
	- เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	20	20			20
	- มาตรการัดน้ำ	1.00	อัน	450	450	100	100	550
	- อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่น ข้อจ้อเกลียวใน,ข้อต่อเกลียวนอก	1.00	ระบบ	300	300			300
	นิปเปิ้ล,ยูเนียน ฯลฯ							
	รวม				3,426		1,040	4,466

